# 第6章

### 事例紹介

本章では、居住性と事業性の双方を備えた良質なコストコントロール事例をとりまとめています。資金計画についても簡単にとりまとめていますが、土地取得を含めた記載はしておりませんので、この点はご留意下さい。併せて、建設費用は建設年度・地域・個別の事情によって異なりますので、各種の数値はあくまで参考値として取り扱って下さい。

## 明治清流苑

特別養護老人ホーム

木造耐火2×4工法の採用



西側外観 (木造でコストを抑制)

#### 運営概要

開設年月:2006年7月

法 人 名:社会福祉法人 永生会

所 在 地:大分県大分市


事業内容:特別養護老人ホーム 47名

ショートステイ 13名

併設事業: デイサービス 30 名

職員体制(介護職員+看護職員): 1.7:1

居住費:約60,000円(月額・第四段階以上)



| 2F    | 4ユニット              | 40 名 |  |  |  |
|-------|--------------------|------|--|--|--|
| 1F    | 2ユニット              | 20名  |  |  |  |
|       | ホール、事務部門、厨房、デイサービス |      |  |  |  |
| B1F   | B1F 地域交流スペース、温泉歩行浴 |      |  |  |  |
| 断面構成図 |                    |      |  |  |  |

#### 建物整備の基本方針

- 97 床の既存特養(1980 年竣工)の 建替え計画に伴い、新規の土地取得と ともに 97 床のうち 47 床を明治清流 苑に移転新築し、13 床のショートス テイとあわせて 60 床として整備した。 既存特養は耐震性を確認のうえ定員を 50 床とし居住環境改善を目的とした 改修を実施した。
- 北向き居室を作らないよう配慮しながらも、各室がバルコニーに面し、動線が過剰に長くならないよう、十字プランが採用された。
- 2×4 (ツー・バイ・フォー) 工法 を採用することで、住宅らしさと建設 コストの低減の双方を実現している。
- 敷地は、既存特養から6キロ離れた 小学校の隣接地、南向き高台の4,000 坪を購入(約1.6 億円)した。

#### イニシャルコスト低減の工夫

- 2×4 工法は RC 造と比較すると木 造ゆえに型枠工事が不要であり、工期 が短くコスト低減につながる。
- 偶数ユニットでフロアを構成している。浴室を2ユニットで共有し、共用部分の面積を抑えた計画としている。
- 階高は $2 \times 4$  のモジュールにより、2.75 + 0.25 = 3.00m と低く抑えた。 天井高さは $2.4 \sim 2.5$ mを確保している。
- バルコニーを生活空間としても利用できる広さとした。
- 汎用スパンのカナダ産木材を採用した (6 m を超えるスパンを使うと特注品となり、コスト高になる)。
- 建築基準法が仕様規定から性能規定に変わり、木造2×4工法でも耐火認定を取得することが可能となった。平成16年、日本ツーバイフォー協会とカナダ林産業審議会が共同で木造2×4工法による耐火認定を取得した。
- 配管の径に関わらず梁や耐力壁の貫通ができないので、天井や壁を耐火認定の工法で被覆したうえで、露出配管として施工し、さらにその露出配管を意匠上の目的で覆う方法としている。
- 遮音性能はRC造に劣るが、生活音として違和感がない程度となっている。
- 木造は法定耐用年数が17年であり、 幅広く事業を展開しているこの法人に とってはメリットが大きかった。
- 2×4工法でコスト低減を図る場合、 設計者や施工者がその特性をよく理解 することが必要である。



階高抑制

#### ランニングコスト低減の工夫

- 空調設備は、居室はルームエアコン、 共用部は温水のパネルヒーターとペレットストーブとした。床暖房は採用して いない。
- 2階のユニット外共用部に設置したペレットストーブから暖かい空気が各ユニットへ流れる工夫を行った。
- 気密性の高い2×4工法に適切な断熱材を組み合わせ、高気密高断熱な環境をつくりだすことで、冷暖房費を低減した。
- 専用水道(井戸水)設備の使用により、水道料金は基本料金のみ(約2万円/年)と大幅に低減された。ただしイニシャルコストとして井戸水設備に約900万円を、維持管理費に120万円/年を要している。
- 歩行浴や浴室に温泉を利用することで、ランニングコストを抑えている。ただし、イニシャルコストとして温泉掘削に 1,000 万円を要した。


|                | 水道 *         | 電気          | ガス       |
|----------------|--------------|-------------|----------|
| 年間使用量          | 0 (9,880) m³ | 266,368 kwh | 9,469 m³ |
| 年間使用料 (万円)     | 2 (118)      | 414         | 215      |
| 使用料金 / ㎡·月 (円) | 0 (22)       | 77          | 40       |
| 使用料金 / 床・月 (円) | 28 (1,639)   | 5,750       | 2,986    |

\* 市水を示す。() 内は井水。


### 個室内設備

- 全居室にトイレと洗面を設置した。
- 住宅用複層ガラスサッシを採用した。
- 居室入口に木製建具を採用した。
- ナースコールは市の在宅向け緊急通報システムと同じ機種を採用し、イニシャルコストを抑えた。





市のシステムと同じ機種の緊急通報装置



2階平面図

1/500

#### 建築概要

エ 期:2005年11月~2006年6月 設 計: 侑吉高綜合設計コンサルタント

施 工:安藤建設㈱九州支店

敷地面積:6,932 m² 建築面積:2,039 m²

延床面積:4,469 ㎡(3,940 ㎡\*\*)

構 造:耐火木造+RC造(地下1階)

規 模:地下1階 地上2階

杭の有無:あり

1床\*あたり面積: 74 m² (66 m² \*\*)

#### **資金計画** (土地除く)

総事業費: 7.50 億円

自己資金: 5.50 億円

交付金等:なし

借入金: 2.00 億円

年間返済額:2,668 万円 (調査時点前年の数値)

#### 建築関連事業費 (併設機能込み)

建築関連事業費:74,633万円

工 事 費: 64,248 万円 設計監理料: 2,520 万円 備 品 費: 3,539 万円

その他費用: 4,326 万円 (土地造成、温泉掘削)

#### 工事費内訳

仮設工事費: 930 万円 建築工事費: 38,642 万円 電気機工事費: 4,863 万円 空調設備工事費: 5,397 万円 衛生設備工事費: 5,612 万円 搬送設備工事費: 707 万円 外構工事費: 2,543 万円

その他: 1,374万円 (井戸水浄化装置他)

諸 経 費: 4,180万円

坪 単 価: 47.4 万円(53.8 万円\*\*)

1床\*あたり単価: 1,070 万円 (\* 1床=特養定員+ショート定員)

(\*\* 延床面積に含まれるバルコニー面積を除したもの)